

Tribunal de Contas do Estado de Goiás
Segunda Divisão de Fiscalização de Engenharia

ITEM	Descrição de Material	QTD und	FINART		IMOL		STUDIO G		Média Unitária R\$	Média Total R\$
			Preço Unitário R\$	Total R\$	Preço Unitário R\$	Total R\$	Preço Unitário R\$	Total R\$		
1	ESTANTE GABINETE Reforma de estante existente medindo 4,88x0,60x2,79m (CxLxH) – revestir estrutura e vão aberto em laminado natural Carvalho Americano Castanho. Substituir portas superiores e inferiores, e porta central em vidro 4mm com película protetora pintado c/ perfil de alumínio . Acabamento PU .	1	7.200,00	7.200,00	8.886,00	8.886,00	6.806,00	6.806,00	7.630,66	7.630,00
2	MÓVEL TV medindo 1,90x0,45x0,60m (CxLxH) – estrutura em compensado com revestimento em laminado natural Carvalho Americano Castanho. Rodapé em compensado naval e gavetas em MDF, com o mesmo revestimento e com correções de extração total, com amortecimento. Acabamento PU.	1	3.270,00	3.270,00	2.888,00	2.888,00	2.143,00	2.143,00	2.767,00	2.767,00
3	MESA COMPUTADOR medindo 1,10x0,65x0,76m (CxLxH) – em compensado com revestimento em laminado natural Carvalho Americano tonalizado na cor Castanho, acabamento PU.	1	1.670,00	1.670,00	1.339,00	1.339,00	870,00	870,00	1.293,00	1.293,00
4	MESA DE REUNIÃO medindo diâmetro-1,20m e altura -0,76m, em compensado com revestimento em laminado natural Carvalho Americano Castanho, acabamento PU. Tampo central em MDF 15mm embutido na mesa revestido com couro preto.	1	2.700,00	2.700,00	1.645,00	1.645,00	1.078,00	1.078,00	1.807,66	1.807,66
5	MESA CONSELHEIRO Reforma medindo m (CxLxH), reforma de mesa existente, revestir em laminado natural Carvalho Americano tonalizado na cor Castanho, trocar couro existente, puxadores e tranca.	1	2.780,00	2.780,00	2.548,00	2.548,00	1.200,00	1.200,00	2.176,00	2.176,00
6	ARMÁRIO BANHO sob bancada de granito existente medindo 1,48x0,60x0,30x0,56m (CxLxH), – em MDF 18mm com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor marfim.	1	1.470,00	1.470,00	1.462,00	1.462,00	863,00	863,00	1.265,00	1.265,00
7	ARMÁRIO COPA suspenso, medindo 1,43x0,40x0,91m (CxLxH) – em MDF 18mm com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor marfim. Portas de abrir e portas basculantes com pistão a ar e c/ sistema de bater com amortecimento.	1	1.530,00	1.530,00	1.312,00	1.312,00	1.866,00	1.866,00	1.569,33	1.569,33
8	ESTANTE ASSESSORIA medindo 4,11x0,50x2,80m (CxLxH) em MDF com revestimento em laminado melamínico texturizado cor argila, na parte superior com prateleiras em MDF 25mm e portas em MDF 18-mm de abrir. Na parte inferior com portas em MDF 18-mm de abrir c/ 01 prateleira interna em MDF 25mm. Correções para teclados deslizante– modelo TTS 40404-FGV.	1	9.200,00	9.200,00	8.895,00	8.895,00	6.896,00	6.896,00	8.330,00	8.330,00
9	ARMÁRIO BAIXO/ SUSP. ASSESSORIA medindo 1,60x0,56mx75/2,45m (CxLxH), em MDF 18mm com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor argila. Portas de abrir em MDF 18mm com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor marfim. Conforme Projeto. QUANTIDADE: 01	1	1.550,00	1.550,00	2.049,00	2.049,00	1.230,00	1.230,00	1.609,66	1.609,66
10	BALCÃO RECEPÇÃO Adequação de balcão - Complementação de painéis frontais inferior em MDF 15mm na cor Maple, similar existente, medindo 2,36x0,44m e 1,50x0,44m (CxH).	1	400,00	400,00	502,00	502,00	589,00	589,00	497,00	497,00
11	ARMÁRIO C/ 2 GAVETAS VOLANTE 01 porta de abrir e 02 gavetas, medindo 0,48x0,45x0,70M (CXLXA), em MDF com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor marfim, com 04 rodízios em alumínio e fibra, sendo os 02 frontais com trava.	3	800,00	2.400,00	626,00	1.878,00	648,00	2.052,00	691,33	2.110,00
12	ARMÁRIO C/ 1 GAVETAS VOLANTE 01 porta de abrir e 02 gavetas, medindo 0,48x0,45x0,62M (CXLXA), em MDF com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor marfim, com 04 rodízios em alumínio e fibra, sendo os 02 frontais com trava.	1	750,00	750,00	564,00	564,00	634,00	634,00	649,33	649,33
TOTAL									31.703,98	

Arq.ª Ana Cristina de Castro Abreu de Almeida
Inspetora

Eng.ª Leticia Jardim de Paiva
Diretora

|

