

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1	BLOCO A				
1.1	TÉRREO				
1.1.1	WC PÚBLICO MASCULINO				
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	BOX DIREITO				
	Substituir vaso sanitário (tubo de ligação/ parafuso de fixação/ assento)	UN	1,00	225,71	225,71
	Porta de madeira 60X210 lisa p/ pintura	UN	2,00	300,00	600,00
	Pintura geral da porta	m ²	7,60	8,00	60,80
	Papeleira de sobrepor de PVC	UN	1,00	15,29	15,29
	Luminária Globo de Vidro (10 cm)	UN	1,00	11,20	11,20
	BOX ESQUERDO	UN			
	Substituir reparo válvula hidra	UN	1,00	65,00	65,00
	Papeleira de sobrepor de PVC	UN	1,00	17,29	17,29
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Assento Plástico p/ vaso sanitário	UN	1,00	22,90	22,90
	Luminária Globo de Vidro (10 cm)	UN	1,00	11,20	11,20
1.1.2	WC PÚBLICO FEMININO				
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Recuperar e pintar porta de madeira 64x210	UN	1,00	72,25	72,25
	BOX DIREITO				
	Corrigir vazamento tubo de ligação	UN	1,00	20,72	20,72
	Assento Plástico p/ vaso sanitário	UN	1,00	22,90	22,90
	Papeleira de sobrepor de PVC	UN	1,00	17,29	17,29
	Fixar acabamento válvula hidra	UN	1,00	12,50	12,50
	Substituir porta 60x210 (madeira)	UN	1,00	89,00	89,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Luminária Globo de Vidro (10 cm)	UN	1,00	11,20	11,20
	Pintura porta madeira 0,60 x 2,10(esmalte c/ emassamento)	UN	1,00	45,25	45,25
	BOX ESQUERDO				
	Substituir porta 60x210	UN	1,00	89,00	89,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Substituir reparo para válvula hidra	UN	1,00	65,00	65,00
	Assento Plástico p/ vaso sanitário	UN	1,00	22,20	22,20

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	Luminária Globo de Vidro (10 cm)	UN	1,00	11,20	11,20
	Pintura porta madeira 0,60 x 2,10(esmalte c/ emassamento)	UN	1,00	45,25	45,25
1.1.3	WC SERVIÇO GRÁFICO				
	Corrigir vazamento tubo de ligação e reparo de válvula	UN	1,00	85,72	85,72
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Cabide louça	UN	1,00	12,00	12,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
1.1.4	WC SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA				
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir Porta de Entrada Principal 80x210(completa)	UN	1,00	196,00	196,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Pintura porta 80 x 210 (esmalte com emassamento)	UN	1,00	46,25	46,25
1.1.5	WC PROTOCOLO				
	Revisão do azulejo branco 15x15cm(soltando)	m ²	2,00	35,00	70,00
	Corrigir rejunte sobre lavatório	UN	1,00	10,00	10,00
	Ducha higiênica (parcial)	UN	1,00	91,00	91,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir placa p/ Interruptor 1 T.(4x2 Pial)	UN	1,00	7,49	7,49
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Corrigir fiação no piso(porta de entrada da sala)	UN	1,00	150,00	150,00
1.1.6	WC DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
1.1.7	WC BIBLIOTECA				
	Substituir vaso sanitário (completo)	UN	1,00	225,71	225,71
	Reposição de azulejo branco (15x15 parede)	UN	2,00	29,00	58,00
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Rejuntar lavatório	UN	1,00	15,00	15,00
1.1.8	BIBLIOTECA				

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	Retirar porta completa c/ portal	vb	1,00	15,00	15,00
	Demolir alvenaria em madeira	m ²	2,00	30,00	60,00
	Demolir reboco danificado	m ²	3,10	8,50	26,35
	Reposição de piso paviflex verde	m ²	1,00	35,00	35,00
	Chapiscar e Rebocar parede	m ²	3,10	15,60	48,36
	Serviços de instalações elétricas (lâmpadas, reator, interruptores e instalações)	vb	1,00	463,00	463,00
	Substituir vidro liso 3mm (32x53cm)	UN	2,00	10,50	21,00
	Pintura acrílica palha em paredes c/ emassamento	m ²	76,00	6,60	501,60
	Pintura PVA branco no teto	m ²	45,30	6,60	298,98
	Pintura esmalte em esq. Metálica	m ²	25,56	8,40	214,70
	Pintura esmalte em esq. Madeira	m ²	7,35	8,63	63,43
	Puxador p/ janela	UN	2,00	12,50	25,00
1.1.9	REMESSAS POSTAIS				
	Porta de madeira 80X210 lisa p/ pintura c/ visor e parapeito	UN	1,00	150,00	150,00
	Pintura porta madeira 0,80 x 2,10(esmalte c/ emassamento)	m ²	5,00	8,00	40,00
1.1.10	COPA				
	Substituir válvula de metal pia americana	UN	1,00	55,00	55,00
	Substituir sifão metálico p/ pia	UN	1,00	60,00	60,00
	Corrigir rejUNte da bancada c/ massa plástica	UN	1,00	25,00	25,00
1.1.11	ÁREA DE SERVIÇO(LIMPEZA)				
	Grelha de plástico 15x15cm	UN	1,00	12,50	12,50
	RejUNtar tanque	UN	1,00	20,00	20,00
	Desobstruir escoamento caixa sifonada	UN	1,00	20,00	20,00
	Complementar cobertura de telha de fibrocimento (4x1,25m)	m ²	5,00	70,00	350,00
	Portas venezianas de ferro p/ nichos (3 vãos- 1,27x58, 105x55, 1,29x58)	UN	3,00	220,00	660,00
	SUB-TOTAL 1.1 TÉRREO				6.847,24
1.2	1° PAVIMENTO				
1.2.1	WC SUPORTE AO USUÁRIO				
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Corrigir vazamento sifão do lavatório	Vb	1,00	10,00	10,00
	Instalar esquadria de veneziana fixa de alumínio(fechando vão entre banheiros) 2,77 x 0,90 m	m ²	2,50	330,00	825,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

1.2.2	DIVISÃO DE CONTAS				
	WC FEMININO				
	Substituir sifão metálico e válvula do lavatório	UN	1,00	80,00	80,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Assento do vaso sanitário	UN	1,00	22,90	22,90
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	WC MASCULINO				
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Reparo da válvula hidra	UN	1,00	65,00	65,00
	Rolete para papeleira embutida de louça	UN	1,00	3,50	3,50
1.2.3	WC SERVIÇO DE CONTROLE DE CONTAS				
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Luminária Globo de Vidro tipo Bola	UN	1,00	11,20	11,20
1.2.4	DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTAS				
	WC FEMININO				
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Substituir ducha higiênica (parcial)	UN	1,00	91,00	91,00
	WC MASCULINO				
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
1.2.5	WC CONTADORA GERAL				
	Espelho 40x50cm (parede)	UN	1,00	65,00	65,00
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
1.2.6	WC DPD				
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Torneira Deca C50 lavatório	UN	1,00	137,00	137,00
	Corrigir vazamento sifão lavatório	UN	1,00	10,00	10,00
	Desobstruir escoamento vaso sanitário	UN	1,00	40,00	40,00
	Corrigir portal	Vb	1,00	20,00	20,00
	Trocar Porta de madeira 60x210 (completa)	UN	1,00	89,00	89,00
	Pintura esmalte com emassamento em porta	m ²	3,78	8,00	30,24
	SUB-TOTAL 1.2 1º PAVIMENTO				2.647,84
	TOTAL BLOCO A				9.495,08
2	BLOCO B				
2.1	TÉRREO				
2.1.1	WC RECURSOS HUMANOS				
	Fixar suporte ducha higiênica	UN	1,00	10,00	10,00
	Substituir reparo válvula descarga hidra	UN	1,00	65,00	65,00
	Corrigir vazamento tubo de ligação vaso sanitário	Vb	1,00	20,72	20,72
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
2.1.2	WC SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA				
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Corrigir funcionamento da porta (correção no portal)	Vb	1,00	20,00	20,00
	Substituir assento plástico p/ vaso sanitário	UN	1,00	22,90	22,90
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
2.1.3	WC ORÇAMENTO E FINANÇAS				
	Corrigir vazamento sifão lavatório	Vb	1,00	10,00	10,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Suporte p/ ducha higiênica	UN	1,00	19,00	19,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Fazer frisos acima portal na bandeira de madeira p/ ventilação	vb	1,00	55,00	55,00
2.1.4	WC ARQUIVO				
	Substituir ducha higiênica (parcial)	UN	1,00	91,00	91,00

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
2.1.5	WC DIVISÃO PESSOAL				
	WC1				
	Corrigir vazamento sifão lavatório	Vb	1,00	10,00	10,00
	Substituir reparo válvula hidra	UN	1,00	65,00	65,00
	Substituir ducha higiênica	UN	1,00	205,00	205,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Fazer frisos acima portal na bandeirola de madeira p/ ventilação	vb	1,00	55,00	55,00
	WC2				
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir reparo válvula hidra	UN	1,00	65,00	65,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Instalar ducha higiênica	UN	1,00	205,00	205,00
	WC3				
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Assento Plástico p/ vaso sanitário	UN	1,00	22,90	22,90
	Suporte parede p/ ducha higiênica	UN	1,00	19,00	19,00
	Roleta p/ papelaria de louça de embutir	UN	1,00	3,50	3,50
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Fazer frisos acima portal na bandeirola de madeira p/ ventilação	vb	1,00	55,00	55,00
	SUB-TOTAL 2.1 TÉRREO				2.097,02
2.2	1º PAVIMENTO				
2.2.1	WC SALA SECRETÁRIO				
	RejUNtar lavatório	Vb	1,00	10,00	10,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Fazer frisos acima portal na bandeirola de madeira p/ ventilação	vb	1,00	55,00	55,00
2.2.2	WC SECRETARIA GERAL				

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	Substituir azulejo decorado 15x20cm	UN	1,00	15,00	15,00
	Substituir porta de acrílico por porta veneziana de alumínio 60x210	UN	1,00	385,00	385,00
	Substituir portas de armário da bancada por madeira formicada (80x78cm)	UN	1,00	280,00	280,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Assento Plástico p/ vaso sanitário	UN	1,00	22,90	22,90
	Revisar caixa sifonada	Vb	1,00	25,00	25,00
2.2.3	WC SECRETARIA DE EXECUÇÃO E REGISTRO				
	Adequar portas de madeira dos boxes (aplamar)	UN	2,00	20,00	40,00
	Pintar portas (esmalte com emassamento)	m ²	7,60	8,00	60,80
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
2.2.4	WC DIVISÕES DE ENGENHARIA				
	WC FEMININO				
	Corrigir vazamento do tubo de ligação do vaso sanitário	UN	1,00	20,72	20,72
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	WC MASCULINO				
	Fixar suporte ducha higiênica	vb	1,00	10,00	10,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Espelho 40x50cm c/ moldura de alumínio(parede)	UN	1,00	65,00	65,00
	Fazer frisos acima portal na bandeirola de madeira p/ ventilação	vb	1,00	55,00	55,00
	SUB-TOTAL 2.2 1º PAVIMENTO				1.730,42
	TOTAL BLOCO B				3.827,44
3	BLOCO C				
3.1	TÉRREO				
3.1.1	WC ODONTOLOGIA				
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Porta toalha de inox de barra(60cm)	UN	1,00	126,00	126,00
	Ducha higiênica completa	UN	1,00	205,00	205,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
3.1.2	WC SALA MÉDICA				
	Fixar assento do vaso sanitário ^o	vb	1,00	22,90	22,90
	Fixar placa de interruptor	vb	1,00	5,00	5,00
	Regular válvula de descarga	vb	1,00	10,00	10,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Globo tipo drops p/ base 20 cm	UN	1,00	11,20	11,20
	Substituir reparo da válvula	UN	1,00	65,00	65,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
3.1.3	WC SALA COORDENADOR				
	Fixar torneira lavatório	Vb	1,00	10,00	10,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
3.1.4	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO I				
	Corrigir vazamento do sifão	Vb	1,00	10,00	10,00
3.1.5	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO III				
	Desobstruir escoamento de água da pia	Vb	1,00	60,00	60,00
	Torneira de bica de bancada	UN	1,00	87,27	87,27
3.1.6	WC FONOAUDIOLOGA/PSICOLOGA				
	Ducha higiênica (parcial)	UN	1,00	91,00	91,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
3.1.7	WC MATERIAL E PATRIMÔNIO				
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	RejUNtar lavatório	Vb	1,00	10,00	10,00
	Ducha higiênica (parcial) e suporte	UN	1,00	91,00	91,00

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	WC FEMININO				
	Corrigir acabamento azulejo jUNto ao interruptor	vb	1,00	25,00	25,00
	Papeleira de sobrepor de inox c/ protetor	UN	1,00	69,30	69,30
	Globo de vidro tipo boca B-10	UN	1,00	11,20	11,20
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Espelho 40x50cm c/ moldura de alumínio(parede)	UN	1,00	65,00	65,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
3.2.5	WC SERVIÇO AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO				
	Rolete p/ papeleira de louça de embutir	UN	1,00	3,50	3,50
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir interruptor 2 Tec. Pial completo	UN	1,00	7,49	7,49
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	SUB-TOTAL 3.2 1º PAVIMENTO				1.457,88
3.3	2º PAVIMENTO				
3.3.1	WC MASCULINO				
	Saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	BOX DIREITO				
	Substituir reparo válvula DOCOL 1 ½	UN	1,00	65,00	65,00
	Corrigir vazamento do tubo de ligação do vaso sanitário	Vb	1,00	20,72	20,72
	Rolete p/ papeleira de sobrepor Astra	UN	1,00	3,50	3,50
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	BOX ESQUERDO				
	Substituir reparo válvula DOCOL 1 ½	UN	1,00	65,00	65,00
	Rolete p/ papeleira Astra	UN	1,00	3,50	3,50
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
3.3.2	WC FEMININO				
	Substituir sifão do lavatório	UN	1,00	25,00	25,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	BOX DIREITO				
	Substituir acabamento válvula DOCOL 1 ½ Bege	UN	1,00	39,00	39,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	BOX ESQUERDO				
	Papeleira de inox de sobrepor c/ protetor	UN	2,00	69,30	138,60
	Lâmpada incandescente 60W e fixar base	UN	1,00	15,00	15,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	84,00	84,00
	SUB-TOTAL 3.3 2º PAVIMENTO				851,32
3.4	3º PAVIMENTO				
3.4.1	WC MASCULINO				
	Substituir acabamento válvula descarga bege	UN	1,00	39,00	39,00
	Substituir revestimento cerâmico parede 10x20 bege	UN	1,00	15,00	15,00
	Substituir saboneteira de parede p/ lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Rolete p/ papeleira de sobrepor Astra	UN	2,00	3,50	7,00
	Substituir fechaduras	UN	2,00	84,00	168,00
3.4.2	WC FEMININO				
	Corrigir vazamento do sifão na parede	Vb	1,00	10,00	10,00
	Corrigir vazamento do tubo de ligação do vaso sanitário (box esquerdo)	Vb	1,00	20,72	20,72
	Substituir saboneteira de parede lavatório	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechaduras	UN	2,00	84,00	168,00
3.4.3	COZINHA				
	Substituir sifão metálico p/ pia americana	UN	1,00	85,00	85,00
	SUB-TOTAL 3.4 3º PAVIMENTO				652,72
	TOTAL BLOCO C				4.536,29
4	BLOCO ANEXO				
4.1	TÉRREO				
4.1.1	WC MASCULINO				
	Adequar porta de entrada (aplainar)	UN	1,00	10,00	10,00
	Substituir fechadura	UN	1,00	112,00	112,00
	Pintura da porta	m ²	5,00	8,00	40,00
	Substituir papeleira dos boxes	UN	3,00	69,30	207,90

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	Fixar assento do vaso sanitário	UN	2,00	10,00	20,00
	Substituir acabamento p/ válvula Hidra master	UN	1,00	80,00	80,00
	Substituir reparo válvula Hidra	UN	1,00	65,00	65,00
	Substituir saboneteira bancada lavatório	UN	2,00	35,00	70,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura livre/ocupado	UN	1,00	43,00	43,00
4.1.2	WC FEMININO				
	Substituir fechadura da porta de entrada	UN	1,00	112,00	112,00
	Pintura da porta	m ²	5,00	8,00	40,00
	Regular mola hidráulica	Vb	1,00	10,00	10,00
	Substituir papeleiras dos boxes	UN	3,00	69,30	207,90
	Fixar assento do vaso sanitário	UN	1,00	10,00	10,00
	Ducha higiênica (parcial)	UN	2,00	91,00	182,00
	Substituir saboneteira bancada lavatórios	UN	2,00	35,00	70,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura livre/ocupado	UN	2,00	43,30	86,60
	Regular fechadura livre/ocupado	Vb	1,00	10,00	10,00
	Acabamento p/ registro Deca 1 ½ C50	UN	1,00	52,00	52,00
	Espelho cego c/ suporte 4x2	UN	1,00	89,50	89,50
	SUB-TOTAL 4.1 TÉRREO				1.587,90
4.2	1º PAVIMENTO				
4.2.1	WC MASCULINO				
	Substituir papeleira dos boxes	UN	3,00	69,30	207,90
	Assento do vaso sanitário	UN	1,00	75,00	75,00
	Substituir saboneteira bancada lavatórios	UN	2,00	35,00	70,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura livre/ocupado	UN	1,00	43,30	43,30
	Corrigir rejunte no granito c/ massa plástica	vb	1,00	20,00	20,00
	Espelho cego c/ suporte 4x2	UN	1,00	9,50	9,50
4.2.2	WC FEMININO				
	Adequar porta de entrada (aplamar)	UN	1,00	10,00	10,00
	Pintura da porta	m ²	5,00	8,00	40,00
	Instalar mola hidráulica	UN	1,00	155,00	155,00
	Substituir papeleiras dos boxes	UN	2,00	69,30	138,60
	Assento do vaso sanitário (Celite)	UN	1,00	75,00	75,00
	Acabamento p/válvula (Hidra Luxo)	UN	2,00	80,00	160,00
	Substituir saboneteira bancada lavatórios	UN	2,00	35,00	70,00

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Ducha higiênica (parcial)	UN	2,00	91,00	182,00
	Suporte parede p/ ducha	UN	2,00	19,00	38,00
	Regular porta boxes	Vb	1,00	20,00	20,00
	SUB-TOTAL 4.2 1º PAVIMENTO				1.384,30
4.3	2º PAVIMENTO				
4.3.1	WC MASCULINO				
	Substituir fechadura porta de entrada (aplainar)	UN	1,00	112,00	112,00
	Pintura porta 80x210cm	m ²	1,00	36,25	36,25
	Substituir papeleira dos boxes	UN	3,00	69,30	207,90
	Fixar assento do vaso sanitário	UN	1,00	10,00	10,00
	Assento do vaso sanitário (Celite)	UN	1,00	75,00	75,00
	Substituir fechadura livre/ocupado	UN	3,00	43,30	129,90
	Substituir saboneteira bancada lavatórios	UN	2,00	35,00	70,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Mola hidráulica p/ porta	UN	1,00	155,00	155,00
	Recuperar pintura cromada das barras de D. Físico	vb	1,00	30,00	30,00
4.3.2	WC FEMININO				
	Adequar porta de entrada (aplainar)	UN	1,00	10,00	10,00
	Pintura da porta	m ²	5,00	8,00	40,00
	Substituir papeleiras dos boxes	UN	3,00	69,30	207,90
	Assento do vaso sanitário (Celite)	UN	1,00	75,00	75,00
	Regular ducha higiênica (não fecha)	vb	1,00	40,00	40,00
	Fixar fechadura livre/ocupado	Vb	1,00	10,00	10,00
	Substituir saboneteira bancada lavatórios	UN	3,00	35,00	105,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Ducha higiênica completa	UN	1,00	205,00	205,00
	Mola hidráulica p/ porta	UN	1,00	155,00	155,00
	SUB-TOTAL 4.2 2º PAVIMENTO				1.743,95
4.4	3º PAVIMENTO				
4.4.1	WC MASCULINO				
	Substituir papeleira c/ protetor dos boxes	UN	3,00	69,30	207,90
	Fixar assento do vaso sanitário	UN	2,00	10,00	20,00
	Mola hidráulica p/ porta	UN	1,00	155,00	155,00
	Regular fechamento porta dos boxes	Vb	1,00	20,00	20,00
	Substituir saboneteira bancada lavatórios	UN	2,00	35,00	70,00

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Grelha 150x150 plástico cromado	UN	1,00	10,00	10,00
	Placa cega 4x2	UN	1,00	7,20	7,20
	Recuperar pintura cromada das barras de D. Físico	vb	1,00	30,00	30,00
4.4.2	WC FEMININO				
	Regular fechadura porta de entrada	UN	1,00	20,00	20,00
	Mola hidráulica p/ porta	UN	1,00	155,00	155,00
	Assento p/ vaso sanitário (Celite)	UN	1,00	75,00	75,00
	Substituir papeleira c/ protetor dos boxes	UN	3,00	69,30	207,90
	Substituir saboneteira bancada lavatórios	UN	2,00	35,00	70,00
	Substituir porta toalha (papel)	UN	1,00	35,00	35,00
	Substituir fechadura livre/ocupado	UN	1,00	43,30	43,30
	Corrigir rejuntamento dos granitos dos boxes	vb	1,00	20,00	20,00
	Corrigir vazamento tubo de ligação	vb	1,00	20,72	20,72
	Grelha 150x150 plástico cromado	UN	1,00	10,00	10,00
4.4.2.1	ADAPTAÇÃO DE CHUVEIRO (WC FEMININO)				
	DEMOLIÇÕES				
	Demolição piso cerâmico 1,31m2 c/ cortes	vb	1,00	55,00	55,00
	Demolição forro de gesso (2º e 3º pavimento)	m²	3,00	24,00	72,00
	Remoção vaso sanitário	UN	1,00	13,50	13,50
	Remoção válvula descraga	UN	1,00	13,50	13,50
	Desmontagem divisória granito ferragens	m²	6,62	19,50	129,09
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
	Registro deca pressão 3/4 - C 50	UN	1,00	79,00	79,00
	Luva LL 25mm	UN	2,00	1,50	3,00
	Luva LR 25 x 3/4	UN	1,00	1,20	1,20
	Joelho LL 25mm	UN	2,00	1,20	2,40
	Joelho LR 25 x 1/2 azul c/ bucha latão	UN	1,00	2,70	2,70
	Adaptador curto 25 x 3/4	UN	1,00	1,20	1,20
	Tubo LL 25mm	m	3,00	5,50	16,50
	Caixa sifonada 150 x 150 saída 50mm	UN	1,00	22,30	22,30
	Redução pvc 100 x 50mm	UN	1,00	5,40	5,40
	Prolongamento p/ caixa sifonada	UN	2,00	4,70	9,40
	Joelho pvc 90º x 50mm	UN	2,00	2,70	5,40
	Joelho pvc 45º x 50mm	UN	2,00	2,70	5,40
	JUNÇÃO pvc 50mm	UN	1,00	5,40	5,40
	Tubo pvc 50mm	m	3,00	4,70	14,10
	Grelha inox giratória 150 x 150mm	UN	1,00	42,50	42,50
	Adesivo 200 ml	UN	1,00	7,00	7,00
	Serviços de instalações comp. corte em parede, furo em laje	vb	1,00	250,00	250,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

	DesjUNtor UNipolar 50 A	UN	1,00	8,30	8,30
	Fio flexível 4.0mm	m	45,00	1,70	76,50
	Eletroduto flexível 3/4	m	15,00	1,40	21,00
	Caixa 4 x 2 embutir	UN	1,00	2,50	2,50
	Tomada Tripolar (FNT) p/ chuveiro	UN	1,00	8,50	8,50
	Chuveiro ducha Lorenzete 3 estações	UN	1,00	76,10	76,10
	Serviços de instalação elétrica	vb	1,00	170,00	170,00
	ADEQUAÇÃO DIVISÓRIAS / ESQUADRIAS				
	Fornecimento de granito e adequação das divisórias	m2	6,62	63,44	419,97
	Serviços de remontagem de divisórias com ferragens	m2	6,62	46,83	310,01
	Soleira em granito	UN	1,00	20,00	20,00
	Portal em alumínio para granito	UN	1,00	63,90	63,90
	Porta 60 x 1,80 fornicada instalada com dobradiças cromadas	UN	1,00	270,00	270,00
	REVESTIMENTOS PAREDES / PISOS / ACESSÓRIOS				
	Regularização do piso com caimento para o ralo	vb	1,00	65,00	65,00
	Piso cerâmico 30 x 30	m2	1,31	83,00	108,73
	Recomposição azulejo na parede	vb	1,00	100,00	100,00
	Cabide inox sobrepor	UN	1,00	65,00	65,00
	Saboneteira inox sobrepor	UN	1,00	65,00	65,00
	FORRO GESSO / PINTURA				
	Recomposição forro de gesso	m2	3,00	17,00	51,00
	Pintura pva em teto c/ emassamento	m2	20,00	6,29	125,80
4.4.3	PLENÁRIO				
	Telha ondulada de fibrocimento 6mm	m ²	4,00	15,00	60,00
	Fixação de rufo e limpeza de calha	Vb	1,00	50,00	50,00
	Pintura PVA em teto c/ emassamento	m ²	5,00	6,00	30,00
	Pintura acrílica de parede c/ emassamento	m ²	18,00	7,00	126,00
	SUB-TOTAL 4.2 3º PAVIMENTO				4.261,33
	TOTAL BLOCO ANEXO				7.389,58
5	ADMINISTRAÇÃO				
5.1	Encarregado de obra	mês	1,50	1.200,00	1.800,00
5.2	Despesas gerais				
5.2.1	Vale Transporte	mês	1,50	180,00	270,00
5.2.2	Refeições	mês	1,50	250,00	375,00
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO				2.445,00

ORÇAMENTO

REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Banheiros, Biblioteca, Copa, Cozinha, Área de Serviço e Plenário

LOCAL: Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE-GO

DATA: 15/08/2007

6	DIVERSOS				
6.1	Recolhimento entulho em caçamba	vb	2,00	150,00	300,00
	TOTAL DIVERSOS				300,00
				CUSTO TOTAL	R\$ 27.993,39
				B.D.I. (20,00%)	R\$ 5.598,68
				TOTAL GERAL	R\$ 33.592,07

Arq. Ana Cristina de Castro Abreu Almeida
Inspetora

Eng. Márcio Elísio de Oliveira
Analista de Orçamento

